

Ersatz Landwirtschaftsbrücke Tellen

Obfelden

Projektierung, Submission und Bauleitung

Kernaufgaben

Projektierung

- Erstellen des Vorprojekts, Bauprojekts und Ausführungsprojekts
- Erstellen der Schalung- und Bewehrungsplänen
- Wasserhaltung (Wolser- und Lindenbach)
- Wasserbau, Bachgestaltung

Submission

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für Wasserbau und Brückenbau
- Durchführung der Submission

Bauleitung

- Bauablauf- und Terminkontrolle
- Bauen am Gewässer
- Qualitätskontrolle
- Führung der Baubuchhaltung, mit laufender Kostenkontrolle

Bauherr

Gemeinde Obfelden
Dorfstrasse 66
8912 Obfelden

Technische Daten

Durchflusskapazität 8.8 m³/s
Brückenspannweite 5.1 m
Aushub 100 m³
Beton 35 m³
Wasserhaltung 4 x 400 mm

Bauzeit

Mai - September 2019

Baukosten

CHF 140'000.-

