

Erneuerung Chüegasse

Affoltern am Albis

Planung, Submission und Bauleitung

Kernaufgaben

Planung

- Projektieren der Wasserleitung und Werkleitungstrasse
- Erstellen einer neuen Strassenentwässerung
- Projektieren der Strassen
- Projektieren der Entwässerung
- Erstellen des Vorprojekts, Bauprojekts und Ausführungsprojekts
- Projektieren Wendehammer

Submission

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für Tiefbau- & Sanitärarbeiten
- Durchführen der Submissionen

Bauleitung

- Qualitätskontrolle
- Bauablauf- und Terminkontrolle
- Führen der Baubuchhaltung, mit laufender Kostenkontrolle
- Bauen unter Verkehr

Besonderes

- Historische Verkehrswege
- Historische Trockenmauer
- Enge Platzverhältnisse



Bauherr
Stadt Affoltern am Albis Obere Bahnhofstrasse 7 8910 Affoltern am Albis
Technische Daten
Wasserleitung Ø125: 110 m1 Werkleitungstrasse: 800 m1 Wendehammer: 2 Stk Fundationsschicht: 1'050 m3 Abschlüsse: 750 m1 Belagsschnitt: 1'050 m1 Belagsabbruch: 1'000 m2 Planie: 1'000 m2 ACT: 250 to AC: 120 to Sickerleitung: 220 m1 Entwässerungsleitungen: 900 m1 Fertigteilschächte: 8 Stk Kanaldielenpressung: 3'100 m2
Bauzeit
August 2018 bis Mai 2019
Baukosten
CHF 1'200'000.—

