

Instandsetzung Fahrbahn

Stationsstrasse, Wettswil

Planung, Submission und Bauleitung

Kernaufgaben

Planung

- Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen (Züri-Bord/16er)
- Schleppkurvenbetrachtungen
- Erstellen Vor-, Bau-, und Ausführungsprojekt
- Projektauflagen nach §16/17 StrG und nach §15 StrG
- Technischer Bericht mit Kostenschätzung
- Landerwerbsplan und -tabelle

Submission

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für den Strassenbau und durchführen der Submission

Bauleitung

- Bauablauf- und Terminkontrolle
- Bauen unter Verkehr, innerorts
- Qualitätskontrolle
- Führen der Baubuchhaltung, mit laufender Kostenkontrolle



Bauherren

Baudirektion Kanton Zürich
Tiefbauamt, P & R
8090 Zürich

und

Baudirektion Kanton Zürich
Tiefbauamt, Strasseninspektorat
Unterhaltsregion II
8820 Wädenswil

Technische Daten

Belag schneiden 160 m¹
Belag fräsen 5'200 m²
Aushub 350 m³
Fundationsschicht 100 m³
Abschlüsse versetzen 900 m¹
Planie 3'200 m²
ACT 445 to
ACB 22 H, Pmb 345 to
AC 8H, Pmb 245 to
Inliner Ø250 und 350, 180 m¹
Strassenentwässerung 35 m¹
Beleuchtung 400m¹

Bauzeit

Hauptarbeiten Okt. 2019 bis Febr. 2020
Deckbelag April 2020
15 Wochen

Baukosten

CHF 650'000.—