

# Neubau Bushaltestelle Lärchenhof

Schachenstrasse, Bonstetten

## Planung, Submission und Bauleitung

### Kernaufgaben

#### Planung

- Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen (Züri-Bord/22er)
- Erstellen des Vorprojekts, Bauprojekts und des Ausführungsprojekts
- Verbesserung der Verkehrssicherheit für Ein- und Aussteigende Fahrgäste
- Schleppkurvenbetrachtungen
- Technischer Bericht, mit Kostenschätzung
- Anpassung der Strassenentwässerung
- Planen der Bauphasen

#### Submission

- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen und durchführen der Submission

#### Bauleitung

- Erstellen des Werkvertrags
- Bauablauf-, Termin, und Qualitätskontrolle
- Bauen unter Verkehr, innerorts
- Führung der Baubuchhaltung, mit laufender Kostenkontrolle



Bauherr
Gemeinde Bonstetten Am Rainli 2 8906 Bonstetten
Technische Daten
Belagsschnitt: 250 m <sup>3</sup> Belagsabbruch / Fräsgut: 180 to Fundationsschicht: 130 m <sup>3</sup> Abschlüsse: 270 m <sup>3</sup> Planie: 455 m <sup>2</sup> Belag Gehweg: AC T 22 N: 15 to AC T 16 N: 60 to AC 8 N: 35 to Belag Fahrbahn: ACB 22 H PmB: 45 to AC 8 H PmB: 30 to Entwässerungsleitungen: 10 m <sup>3</sup>
Bauzeit
März bis April 2022
Baukosten
CHF 210'000.-